

Versie 15 april 2020 (behorend bij de BEI-BLS)



Informatiekaart VP LS-netten

Je bent een Vakbekwaam Persoon. Je mag alle montagewerkzaamheden in de LS-netten en -aansluitingen uitvoeren. Je mag Standaard BedieningsHandelingen en Beperkte BedieningsHandelingen (BBH) uitvoeren.

Voor welke VWI's kun je opdracht krijgen?

VWI's

Algemeen

E-04: Een LS-netdeel in en uit bedrijf nemen en veilig stellen

Meting en beproeving

E-10: Een LS-kabel meten of beproeven

E-11: Een LS-kabel selecteren

E-12: Kabelzoek-apparatuur plaatsen of verwijderen

E-13: Een registrerende meting plaatsen of verwijderen

Werkzaamheden in stations en verdeelkasten

E-20: Een aggregaat aansluiten of afkoppelen

E-23: Een spanningsloze LS-kabel op een LS-rek monteren of demonteren

E-24: Een tijdelijke aansluiting op een LS-rek met opzetzekeringen maken of verwijderen

E-25: Een (in)directe kWh-meting op of bij een LS-rek of indirecte kWh-meting bij een aansluiting (de)monteren

E-27: Niet-elektrotechnische werkzaamheden uitvoeren in stations of verdeelkasten

E-29: Werken aan licht- en krachtinstallaties (tertiair)

Werkzaamheden in distributienetten

E-40: Een verbindingsmof monteren

E-41: Een eindmof monteren

E-42: Een aftakmof monteren

E-44: Een OV-aftakmof monteren

E-45: Een lichte mantelschade van een onder spanning staande kunststof LS-kabel repareren

E-46: Een LS-kabel verleggen

E-47: (Onder toezicht) een LS-kabel die buiten gebruik is, uit de grond verwijderen

E-48: Toezicht houden bij het uitvoeren van civiele werkzaamheden in de grond

Lees verder op pagina 2.

VWI's

Werkzaamheden bij OV en aansluitingen

- E-60: Een (mogelijk) gevaarlijke situatie bij een beschadigde lichtmast/ander straatmeubilair opheffen
- E-61: Een lichtmast of ander straatmeubilair vervangen
- E-62: Een aansluiting monteren inclusief de aftakmof
- E-63: Een tijdelijke leiding vanuit een huisaansluiting aanleggen of verwijderen
- E-64: Een kunststof aansluitkabel (de)monteren en/of invoeren
- E-65: Een kunststof aansluitkast verplaatsen
- E-66: Een zekeringhouder of installatieautomaat onder spanning verwisselen of bijplaatsen in een kunststof aansluitkast
- E-67: Storingen in aansluitkasten $\leq 3 \times 80A$ verhelpen
- E-68: De bedrading in een aansluiting $\leq 3 \times 80A$ vervangen
- E-69: Een direct aangesloten kWh-meting plaatsen of verwisselen bij aansluitingen $\leq 3 \times 80A$
- E-70: Een tijdelijke afsluitmof (de)monteren

Specials

- E-80: Een tijdelijke aftakvoeding bij stations of verdeelkasten aanbrengen of verwijderen
- E-83: Voorlokalisatie van storingsplaats in OV- en tariefaders door sectioneren
- E-84: Een kWh-meter controleren (ijken)

Aandachtspunten voor jouw veiligheid

- Werk nooit zonder raamopdracht of werkplan. Hou je ook aan die opdracht.
- Voer een LMRA uit voor je begint met je werkzaamheden. Zorg voor een veilige werkomgeving. Controleer ook tijdens je werk regelmatig of de omstandigheden veranderd zijn.
- Houd rekening met de gevaren van elektriciteit, zoals kortsluiting of elektrocutie. Werk daarom nooit in de gevarenzone en houd ook rekening met de veiligheidsafstanden.
- Voer nooit werkzaamheden uit die je niet veilig vindt. Je eigen veiligheid staat altijd voorop.
- Gebruik altijd je persoonlijke beschermingsmiddelen en de veiligheidsmiddelen die nodig zijn.
- Schakel direct hulpdiensten in als dat nodig is.
- Meld ongevallen, bijna-ongevallen en gevaarlijke situaties altijd bij je werkverantwoordelijke en je leidinggevende. Laat nooit een gevaarlijke situatie achter.
- Neem bij twijfel altijd contact op met je werkverantwoordelijke.