

### Opdracht en aanwijzing

Je krijgt de opdracht van een WV<sub>G-meterkast</sub> of WV<sub>G-LD netten</sub> of WV<sub>G-netten</sub> of WV<sub>G-distributie</sub>, via een werkplan of raamopdracht.

De WV bepaalt ook de mate van toezicht.

Je moet een VOP<sub>G-meters</sub> of VP<sub>G-aanleg</sub> of VP<sub>G-meterkast</sub> of VP<sub>G-LD</sub> of AVP<sub>G-LD netten</sub> of AVP<sub>G-netten</sub> of AVP<sub>G-stations</sub> of AVP<sub>G-distributie</sub> zijn.

### Risico's en maatregelen

In hoofdstuk 4.4 van de VIAG kun je lezen welke algemene risico's en maatregelen er zijn. Het werk in deze VWI brengt extra risico's mee:

Risico: Aanwezigheid van mensen en/of dieren in de directe omgeving van de werkplek.

Maatregel: Scherm de werkplek af. Laat mensen en/of dieren de werkplek verlaten.

Risico: Ongecontroleerde uitstroming van gas.

Maatregel: Ventileer de werkplek. Blijf de hele tijd de gasconcentratie meten. Als de gasconcentratie >10% LEL is, verlaat dan direct de werkplek. Geef het door aan de WV.

Risico: Explosiegevaar bij een te hoge gasconcentratie tijdens het ontlichten.

Maatregel: Ontlucht en ontsteek op de juiste manier.

### Persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheidsmiddelen

#### Persoonlijke beschermingsmiddelen



Antistatische en  
vlamvertragende  
werkkleding

#### Veiligheidsmiddelen



Gassignaleringsapparatuur  
met akoestisch en optisch  
signaal

## Werkwijze

### *Vorbereiding*

---

- Stap 1** Voor en tijdens de werkzaamheden moet ook aan onderstaande voorwaarde worden voldaan:
- Voer **NOOIT** (de)montagewerkzaamheden uit aan de binneninstallatie zelf.
  - Voer ook geen (de)montagewerkzaamheden aan de verbruikstoestellen. Je mag deze toestellen alleen door de normale wijze van ontsteken in bedrijf nemen. Lukt het niet, overleg dan met de WV wat je moet doen.

### *Uitvoering*

---

- Stap 2**
- Voer een Laatste Minuut Risico Analyse (LMRA) uit.
  - Tref de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen.
  - Ontlucht de binneninstallatie via een gaskomfoor, gasfornuis of via de cv-ketel.
  - Controleer na het ontlichten of het hiervoor gebruikte toestel goed blijft branden.
  - Hef de veiligheidsmaatregelen op die je hebt genomen.

### *Beëindiging*

---

- Stap 3** Meld je werk gereed volgens de geldende bedrijfsafspraken.