



## Informatiekaart AVP LS-distributie

Je bent een Allround Vakbekwaam Persoon. Je mag alle activiteiten in de LS-distributie uitvoeren. Je mag Uitgebreide BedieningsHandelingen (UBH), Standaard BedieningsHandelingen (SBH) en Beperkte BedieningsHandelingen (BBH) uitvoeren.

Voor welke VWI's kun je opdracht krijgen?

### VWI's

#### Algemeen

E-04: Een LS-netdeel in en uit bedrijf nemen en veilig stellen

#### Meting en beproeving

E-10: Een LS-kabel meten of beproeven

E-11: Een LS-kabel selecteren

E-12: Kabelzoek-apparaat plaatsen of verwijderen

E-13: Een registrerende meting plaatsen of verwijderen

#### Werkzaamheden in stations en verdeelkasten

E-20: Een aggregaat aansluiten of afkoppelen

E-22: Een LS-groep plaatsen of verwijderen op een LS-rek dat onder spanning staat

E-23: Een spanningsloze LS-kabel op een LS-rek monteren of demonteren

E-24: Een tijdelijke aansluiting op een LS-rek met opzetzekeringen maken of verwijderen

E-25: Een (in)directe kWh-meting op of bij een LS-rek of indirecte kWh-meting bij een aansluiting (de)monteren

E-26: Werken aan of nabij accubatterijen

E-27: Niet-electrotechnische werkzaamheden uitvoeren in stations of verdeelkasten

E-28: Werken aan besturings-, telecom- of beveiligingsinstallaties

E-29: Werken aan licht- en krachtinstallaties (tertiair)



## Informatiekaart AVP LS-distributie

### Werkzaamheden in distributienetten

- E-40: Een verbindingsmof monteren
- E-41: Een eindmof monteren
- E-42: Een aftakmof monteren
- E-44: Een OV-aftakmof monteren
- E-45: Een lichte mantelschade van een onder spanning staande kunststof LS-kabel repareren
- E-46: Een LS-kabel verleggen
- E-47: (Onder toezicht) een LS-kabel die buiten gebruik is, uit de grond verwijderen
- E-48: Toezicht houden bij het uitvoeren van civiele werkzaamheden in de grond

### Werkzaamheden bij OV en aansluitingen

- E-60: Een (mogelijk) gevaarlijke situatie bij een beschadigde lichtmast/ander straatmeubilair opheffen
- E-61: Een lichtmast of ander straatmeubilair vervangen
- E-62: Een aansluiting monteren inclusief de aftakmof
- E-63: Een tijdelijke leiding vanuit een huisaansluiting aanleggen of verwijderen
- E-64: Een kunststof aansluitkabel (de)monteren en/of invoeren
- E-65: Een kunststof aansluitkast verplaatsen
- E-66: Een zekeringhouder of installatieautomaat onder spanning verwisselen of bijplaatsen in een kunststof aansluitkast
- E-67: Storingen in aansluitkasten  $\leq 3 \times 80A$  verhelpen
- E-68: De bedrading in een aansluiting  $\leq 3 \times 80A$  vervangen
- E-69: Een direct aangesloten kWh-meting plaatsen of verwisselen bij aansluitingen  $\leq 3 \times 80A$
- E-70: Een tijdelijke afsluitmof (de)monteren

### Specials

- E-80: Een tijdelijke aftakvoeding bij stations of verdeelkasten aanbrengen of verwijderen
- E-83: Voorlokalisatie van storingsplaats in OV- en tariefaders door sectioneren
- E-84: Een kWh-meter controleren (ijken)
- E-85: Zekeringen vervangen



## Informatiekaart AVP LS-distributie

### Aandachtspunten voor jouw veiligheid

- Werk nooit zonder raamopdracht of werkplan. Hou je ook aan die opdracht.
- Voer een LMRA uit voor je begint met je werkzaamheden. Zorg voor een veilige werkomgeving. Controleer ook tijdens je werk regelmatig of de omstandigheden veranderd zijn.
- Houd rekening met de gevaren van elektriciteit, zoals kortsluiting of elektrocutie. Werk daarom nooit in de gevarezone en houd ook rekening met de veiligheidsafstanden.
- Voer nooit werkzaamheden uit die je niet veilig vindt. Je eigen veiligheid staat altijd voorop.
- Gebruik altijd je persoonlijke beschermingsmiddelen en de veiligheidsmiddelen die nodig zijn.
- Schakel direct hulpdiensten in als dat nodig is.
- Meld ongevallen, bijna-ongevallen en gevaarlijke situaties altijd bij je werkverantwoordelijke en je leidinggevende. Laat nooit een gevaarlijke situatie achter.
- Neem bij twijfel altijd contact op met je werkverantwoordelijke.